


| | | |
|--|--|---|
|  | <p>Piano di sicurezza e coordinamento</p> <p>Lavori edili da eseguire su impianti e strutture gestiti da Uniacque Spa</p> <p>Elenco prezzi unitari della sicurezza</p> | <p>EPsic-REV00</p> <p>Data emissione: 26/06/2014 Data di stampa: 03/07/2014</p> <p>Pagina 1 di 9</p> |
|--|--|---|

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

LAVORI EDILI DA ESEGUIRE SU IMPIANTI E STRUTTURE GESTITI DA UNIACQUE SPA

ELENCO PREZZI UNITARI DELLA SICUREZZA

| Rev. | Data | Oggetto | Redatto | Verificato | Validato | Approvato |
|------|------------|-----------|----------------------|------------|----------|-------------|
| 00 | 26.06.2014 | Emissione | MM – Servizi Tecnici | | | M. Milanesi |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | SEZIONE Z - COSTI SICUREZZA: ELENCO PREZZI UNITARI (SpCap 8) 22 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (SbCap 22) | | |
| Z.02.22.01.a | Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/02) | mq | 2,02 |
| Z.02.22.01.b | idem c.s. ...d'uso per il primo mese euro (cinque/30) | mq | 5,30 |
| Z.02.22.02.a | Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese euro (quattro/92) | mq | 4,92 |
| Z.02.22.02.b | idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/68) | mq | 1,68 |
| Z.02.22.03.a | Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso primo mensile euro (cinque/30) | m | 5,30 |
| Z.02.22.03.b | idem c.s. ...Costo d'uso per mese successivo al primo euro (uno/20) | m | 1,20 |
| Z.02.22.04.a | Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese euro (quattro/60) | mq | 4,60 |
| Z.02.22.04.b | idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (zero/39) | mq | 0,39 |
| Z.02.22.05 | NASTRI di delimitazione perimetrale delle aree. Delimitazioni eseguite mediante infissione nel terreno o asfalto di tondo di ferro, del diametro minimo di 22mm, di altezza complessiva 1,40m e altezza fuori terra 1,00m, posti a distanza di 3,00m, compresi tappi di protezione in polipropilene di diametro opportuno e colore rosso da apporre sulla testa del tondo; collegamento tra i paletti mediante doppio ordine di nastro bianco/rosso in polietilene di altezza 80mm. Compreso onere per montaggio/smottaggio ed il ripristino nel caso di danneggiamento. Per tutta la durata del cantiere euro (uno/95) | m | 1,95 |
| Z.02.22.06.a | Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese euro (sei/18) | mq | 6,18 |
| Z.02.22.06.b | idem c.s. ...d'uso per ogni mese successivo al primo euro (due/30) | mq | 2,30 |
| Z.02.22.07.a | Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese euro (cinque/07) | mq | 5,07 |
| Z.02.22.07.b | idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (zero/32) | mq | 0,32 |

COMMITTENTE: Uniacque S.p.A.

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004
 BS OHSAS 18001:2007

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Z.02.22.08.a | Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. euro (trentotto/86) | cad | 38,86 |
| Z.02.22.08.b | idem c.s. ...orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. euro (quarantasei/20) | cad | 46,20 |
| Z.02.22.08.c | Passerella - andatoia carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile euro (centoventicinque/15) | cad | 125,15 |
| Z.02.22.09 | Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori euro (dodici/80) | m | 12,80 |
| Z.02.22.10.a | Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia. Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (quattro/44) | cad | 4,44 |
| Z.02.22.10.b | idem c.s. ...di marcia. Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia euro (uno/83) | cad | 1,83 |
| Z.02.22.11 | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza 54 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (zero/65) | cad | 0,65 |
| Z.02.22.12 | Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Compreso di cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli), con asta richiudibile. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (uno/92) | cad | 1,92 |
| Z.02.22.13 | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Compreso di cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli), con asta richiudibile. Costo d'uso mensile. Diametro 60 cm, rifrangenza classe I euro (due/59) | cad | 2,59 |
| Z.02.22.14.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe. Compreso di cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli), con asta richiudibile. Costo d'uso mensile Dimensioni 60x90 cm euro (quattro/74) | cad | 4,74 |
| Z.02.22.14.b | idem c.s. ...mensile Dimensioni 90x135 cm euro (undici/03) | cad | 11,03 |
| Z.02.22.14.c | idem c.s. ...mensile Dimensioni 180x200 cm euro (ventisette/63) | cad | 27,63 |

COMMITTENTE: Uniacque S.p.A.

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004
 BS OHSAS 18001:2007

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Z.02.22.15.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x250 cm euro (sedici/50) | cad | 16,50 |
| Z.02.22.15.b | idem c.s. ...mensile Dimensioni 135x365 cm euro (ventiquattro/27) | cad | 24,27 |
| Z.02.22.16 | Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile euro (ventitre/86) | cad | 23,86 |
| Z.02.22.17 | Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile Lunghezza pari a 1200 mm euro (due/63) | cad | 2,63 |
| Z.02.22.18 | Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri. Costo d'uso mensile Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I euro (dodici/07) | cad | 12,07 |
| Z.02.22.19.a | Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula. Costo d'uso mensile euro (venti/76) | cad | 20,76 |
| Z.02.22.19.b | idem c.s. ...a fotocellula. Posizionamento in opera e successiva rimozione euro (cinque/97) | cad | 5,97 |
| Z.02.22.20 | Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria; valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada. Costo d'uso mensile. Impianto con 10 fari con lampada alogena euro (ottantauno/51) | cad | 81,51 |
| Z.02.22.21.a | NEW-JERSEY in CALCESTRUZZO - delimitazione provvisoria e protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck >= 45 N/mm ² ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento. Costo d'uso mensile euro (uno/77) | m | 1,77 |
| Z.02.22.21.b | idem c.s. ...in stabilimento. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici euro (venti/35) | m | 20,35 |
| Z.02.22.22.a | NEW-JERSEY in polietilene - canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo d'uso mensile euro (uno/87) | m | 1,87 |
| Z.02.22.22.b | idem c.s. ...da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione euro (tre/98) | m | 3,98 |

COMMITTENTE: Uniacque S.p.A.

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004
 BS OHSAS 18001:2007

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Z.02.22.24 | Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm euro (uno/49) | cad | 1,49 |
| Z.02.22.25.a | Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale. Dimensioni minime 4 x 2,40m h 2,50. Costo d'uso per primo mese euro (duecentodieci/00) | cad | 210,00 |
| Z.02.22.25.b | idem c.s. ...d'uso per mesi successivo al primo euro (cinquantatre/00) | cad | 53,00 |
| Z.02.22.26.a | BAGNO CHIMICO PORTATILE: Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile, compreso spurgo dei liquami con mezzi specializzati e con formulario. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Costo d'uso per primo mese euro (duecentottantanove/00) | cad | 289,00 |
| Z.02.22.26.b | idem c.s. ...d'uso per mesi successivi al primo euro (ottanta/30) | cad | 80,30 |
| Z.02.22.27 | Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso anche con l'ausilio di sacchetti di sabbia. euro (tre/90) | mq | 3,90 |
| Z.02.22.28.a | ESTINTORE portatile a CO2 da Kg 5 omologato. Compresa cartello di segnalazione e manutenzione periodica prevista per legge. Costo per mese euro (diciotto/45) | cad | 18,45 |
| Z.02.22.29 | Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mmq, collegate a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. euro (centonovantauno/16) | cad | 191,16 |
| Z.02.22.30 | Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio euro (ventitre/46) | ora | 23,46 |
| Z.03.24.24 | RIUNIONI DI COORDINAMENTO: Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. euro (ventisei/80) | h | 26,80 |

COMMITTENTE: Uniacque S.p.A.

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004
 BS OHSAS 18001:2007

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | 23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (SbCap 23) | | |
| Z.02.23.01.a | Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio euro (otto/57) | m | 8,57 |
| Z.02.23.01.b | idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/09) | m | 2,09 |
| Z.02.23.02.a | Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non superiore a 4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese euro (dieci/55) | m | 10,55 |
| Z.02.23.02.b | idem c.s. ...e lo smontaggio e il nolo a caldo di autopiattaforma. Costo fino ad un mese euro (ventisei/34) | m | 26,34 |
| Z.02.23.03 | Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con aste a traliccio in acciaio zincate a caldo ancorate alla copertura con piastre e tasselli, ad una distanza reciproca di metri 4, cavo metallico teso tra le aste (norma UNI EN 795). Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese euro (dieci/20) | m | 10,20 |
| Z.02.23.04 | Sistema di ancoraggio per lavori in pozzi con supporto a tre bracci telescopici, completo di verricello a mano. Costo fino ad un mese euro (quarantasei/97) | cad | 46,97 |
| Z.02.23.05 | Protezione contro gli urti Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro euro (zero/68) | cad | 0,68 |
| Z.02.23.06.a | Protezioni nelle bonifiche dall'amianto Rotoli di polietilene per la protezione da polveri. Monouso euro (uno/93) | Kg | 1,93 |
| Z.02.23.06.b | Protezioni nelle bonifiche dall'amianto Tuta in Tyvek con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, conforme alle direttive CEE. DPI di III categoria. Monouso euro (zero/20) | cad | 0,20 |
| Z.02.23.06.c | Protezioni nelle bonifiche dall'amianto Speciali copriscarpe con gambale, elastico e lacci di chiusura, da utilizzare in caso di interventi in zone confinate. Monouso euro (zero/04) | paia | 0,04 |
| Z.02.23.06.d | Protezioni nelle bonifiche dall'amianto Guanti antistatici in Tyvek con elastico ai polsi, per lavori in aree confinate. Monouso euro (zero/04) | paia | 0,04 |
| Z.02.23.07.a | Esecuzione di analisi per l'identificazione qualitativa di fibre di amianto in campioni in massa mediante la tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) effettuata da personale qualificato; la prestazione comprende il prelievo del campione, l'effettuazione dell'analisi con tecnica MOLP da parte di laboratori autorizzati, la relazione di prova. Il prezzo comprende l'onere di impegno del personale qualificato per il prelievo e l'assistenza da parte dell'impresa appaltatrice calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi euro (duecentodieci/46) | cad | 202,46 |
| Z.02.23.07.b | idem c.s. ...il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima euro (sessantauno/01) | ora | 61,01 |
| Z.02.23.08.a | Accertamenti sanitari obbligatori comprensivi di visita ed esami Per i lavoratori addetti alla bonifica dell'amianto | | |

COMMITTENTE: Uniacque S.p.A.

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004
 BS OHSAS 18001:2007

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | euro (quaranta/25) | cad | 40,25 |
| Z.02.23.08.b | idem c.s. ...i lavoratori che utilizzano solventi euro (ottanta/50) | cad | 80,50 |
| Z.02.23.08.c | idem c.s. ...i lavoratori che utilizzano olii, catrami e bitumi euro (ottanta/50) | cad | 80,50 |

COMMITTENTE: Uniacque S.p.A.

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | 24 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (SbCap 24) | | |
| Z.03.24.01 | Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Dielettrico. Per utilizzo a basse temperature, completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile euro (uno/37) | cad | 1,37 |
| Z.03.24.02 | Inseri auricolari ad archetto Inseri auricolari ad archetto conformi alla norma UNI-EN 352-2. euro (tre/22) | cad | 3,22 |
| Z.03.24.03 | Cuffia antirumore attiva. Conforme alle norme Uni-En 351-1, Uni-En 352-3 e Uni-En 351-4. Costo d'uso mensile euro (quattro/12) | cad | 4,12 |
| Z.03.24.04 | Protezioni degli occhi e del viso Occhiale bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento antiappannante. Montatura in plastica ad alta resistenza. Stanghette regolabili. Conforme alle norme EN 166 ed EN 170. Costo d'uso mensile euro (uno/62) | cad | 1,62 |
| Z.03.24.05.a | Maschera a pieno facciale Con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in materiale elastomerico ipoallergenico. Struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastici. Da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136 - classe I. Costo d'uso mensile. euro (otto/74) | cad | 8,74 |
| Z.03.24.05.b | Maschera a pieno facciale In gomma siliconica resistente. Doppio bordo di tenuta sul viso. Struttura a due filtri. Bardatura a 6 elastici. Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma Uni-En 136 classe II. Costo d'uso mensile. euro (otto/65) | cad | 8,65 |
| Z.03.24.06 | Autorespiratore ad aria compressa. Pressione massima di carica: 200 bar. Completo di maschera e bombola da 7 litri. Conforme alla norma UNI-EN 137. Costo d'uso mensile. euro (centotrenta/00) | cad | 130,00 |
| Z.03.24.07 | Bombola d'aria compressa per autorespiratori Capacità 4 litri. euro (sessantacinque/00) | cad | 65,00 |
| Z.03.24.08 | Stivali. Costo d'uso mensile Stivali sicurezza in gomma. Con puntale e lamina in acciaio. Alta protezione, antiscivolo. Conforme alla norma EN 345-1 categoria S5. euro (dieci/78) | paio | 10,78 |
| Z.03.24.09 | Calzari e sovrascarpe In Tyvek per la protezione chimica dai liquidi. D.P.I. di I° categoria. Monouso euro (quattro/45) | paio | 4,45 |
| Z.03.24.10 | Calzari e sovrascarpe Sovrascarpe in polipropilene per la protezione dalle polveri. Monouso euro (zero/48) | paio | 0,48 |
| Z.03.24.11 | Sovrascarpe in Tyvek per la protezione dai liquidi. Monouso euro (uno/35) | paio | 1,35 |
| Z.03.24.12 | Indumenti protettivi Gilet alta visibilità in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile euro (uno/20) | cad | 1,20 |
| Z.03.24.13 | Indumenti protettivi Tuta in Tyvek traspirante con cappuccio. D.P.I. di I° categoria. Costo d'uso mensile euro (due/63) | cad | 2,63 |
| Z.03.24.14 | Indumenti protettivi Tuta in polipropilene con cappuccio, per protezione contro le polveri. D.P.I. di III° cat. tipo 5/6. Costo d'uso mensile | | |

COMMITTENTE: Uniacque S.p.A.

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004
 BS OHSAS 18001:2007

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (due/80) | cad | 2,80 |
| Z.03.24.15 | Dispositivi anticaduta Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali, cintura di posizionamento, con attacco dorsale o sternale, completa di moschettone di aggancio. Costo d'uso mensile euro (tre/88) | cad | 3,88 |
| Z.03.24.16 | Dispositivi anticaduta Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali con attacco dorsale o sternale. Costo d'uso mensile euro (uno/55) | cad | 1,55 |
| Z.03.24.17 | Dispositivi anticaduta Cintura di posizionamento sul lavoro. Costo d'uso mensile euro (uno/48) | cad | 1,48 |
| Z.03.24.18 | Dispositivi anticaduta Moschettone in lega leggera con chiusura automatica. Costo d'uso mensile euro (zero/83) | cad | 0,83 |
| Z.03.24.19 | Dispositivi anticaduta Anticaduta retrattile con cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm, carter in acciaio, completo di moschettone di sicurezza a doppia chiusura. Cavo lunghezza 30 metri. Costo d'uso mensile euro (quarantasette/95) | cad | 47,95 |
| Z.03.24.20 | Dispositivi anticaduta Anticaduta retrattile con carter in materiale composito anticorrosione e nastro in poliammide ultraleggero. Sagola in poliammide larghezza 20 mm. Lunghezza 6 metri. Completo di moschettone superiore per ancoraggio. Costo d'uso mensile euro (ventiotto/20) | cad | 28,20 |
| Z.03.24.21 | Dispositivi anticaduta Cordino di posizionamento sul lavoro realizzato in corda di poliammide, lunghezza m. 2 completo di dissipatore d'energia. Dotato di moschettone. Costo d'uso mensile euro (quattro/18) | cad | 4,18 |
| Z.03.24.22 | TROUSSE LEVA SCHEGGE: Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. euro (venticinque/80) | cad | 25,80 |
| Z.03.24.23 | KIT LAVA OCCHI per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi euro (trentasette/71) | cad | 37,71 |
| | Data, 16/04/2014 | | |
| | UNIACQUE S.p.A. | | |

COMMITTENTE: Uniacque S.p.A.

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004
 BS OHSAS 18001:2007

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI